

แบบสรุปผลประมาณราคางานก่อสร้าง

ชื่อทาง ชอยจำปา
สถานที่ก่อสร้าง หมู่ที่ 2 ตำบลห้วยยอด อำเภอห้วยยอด จังหวัดตรัง
ระยะทาง 0.690 กม. จาก กม. 0+000 ถึง กม.ที่ 0+690
ผิวทาง คอนกรีตเสริมเหล็ก กว้าง 5.00 เมตร หนา 0.15 เมตร
ประมาณราคากลางเมื่อวันที่ 1 มิถุนายน 2560

ลำดับที่	รายการ	หน่วย	จำนวน	ราคาต่อหน่วย	ราคารวม (บาท)	หมายเหตุ
1	ประเภทงานทาง					
	งานรื้อโครงสร้างถนนเดิม					
1.1	งานถางป่าและขุดคอ	ตร.ม.	-	-	-	
1.3	งานรื้อผิวจราจร คสล. เดิม (ความหนา 15 ซม.)	ตร.ม.	-	-	-	
1.4	งานรื้อ สะพาน คสล.เดิม					
1.4.1	ที่ กม. ขนาด	เหมาจ่าย		-	-	
1.5	งานรื้อ ท่อลอดเหลี่ยมเดิม					
1.5.1	ที่ กม. ขนาด	เหมาจ่าย		-	-	
1.6	งานรื้อ ท่อ คสล. เดิม	เมตร		-	-	
1.7	งานรื้อ สะพานไม้เดิม	เหมาจ่าย		-	-	
1.8	งานรื้อ โครงสร้างอื่น ๆ	หน่วย			-	
2	งานดิน					
2.1	งานปรับเกลี่ยแต่งและบดอัดคันทางเดิม	ตร.ม.	3,450.00	10.96	37,812.00	
2.3.3	งานวัสดุคัดเลือก	ลบ.ม.	-	-	-	
3	งานพื้นทางและรองพื้นทาง					
3.1	งานรองพื้นทาง					
3.1.1	งานรองพื้นทาง (หินผุ)	ลบ.ม.	-	-	-	
3.2	งานพื้นทาง					
3.2.1	งานพื้นทาง	ลบ.ม.	-	-	-	
3.2.2	งานพื้นทางดินซีเมนต์ (ปริมาณปูนซีเมนต์ ร้อยละ.....)	ลบ.ม.		-	-	
3.2	งานทรายรองใต้ผิวจราจรคอนกรีตหนา 5 ซม.	ลบ.ม.	172.50	408.98	70,549.05	5
4	งานผิวทางและไหล่ทาง					
4.1	งานผิวทางคอนกรีตเสริมเหล็ก					
4.1.1	งานผิวทางคอนกรีตเสริมเหล็ก ความหนา 15 ซม.	ตร.ม.	3,450.00	319.63	1,102,709.70	รวมทางเชื่อม
4.4.2	Expansion Joint	เมตร	30.00	199.00	5,970.00	
4.1.2	Contraction Joint	เมตร	315.00	120.00	37,800.00	
4.4.4	Longitudinal Joint	เมตร	690.00	57.00	39,330.00	
4.2	งานไหล่ทางหินผุปรับเกลี่ยแต่ง	ลบ.ม.	-	-	-	
5	งานเบ็ดเตล็ด					
5.1	งานระบบระบายน้ำ					